



Junta Comunal de Calidonia

AVISO DE CONVOCATORIA

PROYECTO: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION DEL PARQUE INFANTIL DE LOS EDIFICIOS PH ARRAIJAN (IFE)

COTIZADOR: Hiram Javier LaRoche

REQ: 016

E-MAIL: comprasjccalidonia@gmail.com

Tel: 227-8291

forma de pago: CREDITO

Precio de Referencia: B/.30,000.00

Fundamento legal Artículo 29 Ley 18 de 23 de abril del 2010, y Decreto No. 54 del 26 de abril del 2011 (DGPC).

Favor incluir en su cotización: DV, No. RUC, dirección, números de teléfonos, firma, además de la condición de pago, país de origen, marca, garantía y tiempo de entrega.

Presentar su propuesta del 25 de septiembre al 30 de septiembre de 2025 de 8:00am a 4:00pm.

Documentos a presentar: Paz y Salvo de Municipal vigente, paz y Salvo del Seguro Social vigente, Paz y Salvo de Renta (DGI) vigente, Aviso de Operaciones, declaración jurada de medidas de retorsión notariada, copia de la cédula de identidad personal, pacto de integridad,

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Global	PRELIMINARES (REPLANTEO, DEMARCACION Y LIMPIEZA)
0.45	M3	EXCAVACION DE CIMIENTOS Y CONFORMACION DE COLUMNAS PARA TECHO
5	M3	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA COMPACTACION DE RELLENO PARA LOSA DE PISO
0.77	M3	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA CONCRETO DE ZAPATA Y PEDESTAL
5	M3	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA CONCRETO (2,000 PSI) DE LOSAS DE PISO (MALLAS ELECTRO SOLDADAS, ESPESOR 0.10m)
28.67	ML	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE COLUMNAS DE 4 X 4 X 1/4" (INCLUYE PINTURA)
1	Global	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO, CALIBRE 16 Y ESTRUCTURA DE SOPORTE, VIGA DE CARRIOLAS DOBLE 6", TRANSVERSALES DE 4 PULGADAS DEL TECHADO EN EL AREA RECREATIVA PARA LOS NIÑOS Y ADULTOS (INCLUYE PINTURA)
13.80	ML	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE CANALES DE PVC (INCLUYE BAJANTES DE 4")
30.71	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAMA ARTIFICIAL