

Panama, 12 de enero de 2026

	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	1	UND.	DESMONTE DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE		
2	0.5	M3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3,000 PSI PARA PEDESTALES FIJADOS Y		
3			ANCLADOS (0.30M X 0.30M X 0.60M) CORRESPONDIENTE A LA BASE DEL BOHIO		
4			(5.0M X 5.0M)		
5	25	KG	COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO PARA LOS 4 PEDESTALES: INCLUYE VARILLAS		
6			#4, ESTRIBOS ESPACIADOS A 0.15M, ARMADO CON PARRILLA DE VARILLAS #4 A/D		
7	3	M2	FORMALETA CON MADERA CONTRACHAPADA TIPO FENOLICO		
8	4	UND.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE ACERO DE 4" X 4" X 1/4" X 3MTS.		
9	4	UND.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATOS BASE DE 8" X 8" X 1/4" PERNADOS AL		
10			CONCRETO		
11	5	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 VIGAS DOBLES TIPO CARRIOLAS DE 6" X 16'		
12	7.5	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRIOLAS SIMPLES COMO ESTRUCTURA BASE		
13			PARA TECHO, CARRIOLAS DE 4" X 2" X 24', CALIBRE 16		
14	6	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRIOLAS SIMPLES COMO ESTRUCTURA BASE		
15			PARA TECHO, CARRIOLAS DE 4" X 2" X 20' CAL.16		
16	40	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRIOLAS SIMPLES COMO ESTRUCTURA BASE		
17			PARA TECHO, CARRIOLAS DE 4" X 2" X 16'		
18	3.75	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRIOLAS SIMPLES COMO ESTRUCTURA BASE		
19			PARA TECHO, CARRIOLAS DE 4" X 2" X 12', CAL.16		
20	25	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZINC TIPO TEJA, CALIBRE 16, ESTRUCTURA METALICA		
			DEL TECHO Y COLOCACION DE LAMINAS		
	10	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO Y CABALLETES		
	70	M2	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE PINTURA ANTICORROSIVO (COLOR A ELEGIR)		
			DURABLE Y FUERTE (MINIMO 2 CAPAS)		
			PARTIDA DEL PIOPSM		
			SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GAZEBO EN EL PARQUE CANELITA EN EL SECTOR		
			DE SAN MIGUEL		

SOLICITADO POR: _____

PREPARADO POR: HIRAM J. LAROCHE

APROBADO POR: _____