

Panama, 19 de enero de 2026

	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	3.06	M3	EXCAVACION DE 17 HUECOS 0.60M X 0.60M X 0.50M PARA PEDESTALES (INCLUYE		
2			RETIRO DE MATERIAL)		
3	5	M2	DEMOLICION DE ACERA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)		
4	1	Global	SUMINISTRO Y COLOCACION SEÑALIZACION DE SEGURIDAD VIAL (9 CONOS REFLEC-		
5			TIVOS GRANDES, 3 LETREROS DE PRECAUCION QUE DIGA HOMBRES TRABAJANDO,		
6			3 ROLLOS DE MALLAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL) PARA EVITAR ACCIDENTES A LOS		
7			PEATONES EN LAS AREAS DE TRABAJO		
8	24.25	M3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 4,000 PSI PARA PEDESTALES DE 0.30M		
9			X 0.60M X 0.80M Y REPARACION DE ACERA, INCLUYE: (ACERO DE REFUERZO PARA LOS		
10			17 PEDESTALES CON BARRAS DE ACERO #4 Y ESTRIBOS DE BARRAS #3@0.15CM Y		
11			PARRILLA CON BARRAS DE #4 A/D, FORMALETA CON PLYWOOD FENOLICO, REPARA-		
12			CION DE ACERA		
13	17	C/U	PLACA BASE DE 12" X 12" X 1/2" + 4 PERNOS DE 3/4" + MORTERO DE NIVELACION +		
14			PINTURA		
15	17	C/U	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL TUBO CUADRADO DE 4" X 4" X 1/4" CON		
16			SOLDADURA DE CRUCETAS CON BARRAS DE 1/2"		
17	34	C/U	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES DOBLE, 60 WATTS CON BRAZO		
18			PARA VIA PUBLICA, ILUMINACION AUTOMATICA, DISEÑO DE CARGADOR SOLAR		
19			BASE, POTENCIA DE PRODUCTO DE PANEL SOLAR DE 100 WATTS DE POTENCIA ,		
20			ESPECIFICACIONES: BATERIA DE FOSFATO DE LITIO Y HIERRO, DURACION DE BATERIA		
			12@15 HORAS, SENSOR DE FOTOCELDA/IP65, RANGO DE USO EXTERIOR/CARRETERAS		
			PARQUE		
			PARTIDA DEL PIOPSM		
			SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES Y LUMINARIAS EN CALLE 1ERA, CALLE 2DA Y		
			CALLE 3ERA EN PEREJIL		

SOLICITADO POR: _____

PREPARADO POR: HIRAM J. LAROCHE

APROBADO POR: _____