

Panama, 3 de marzo de 2026

	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2	30.55	M2	DESMONTE, REMOCION Y TRANSPORTE DE LAMINAS DE ZINC EXISTENTES		
3	25	M2	DESINSTALACION, REMOCION Y TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA Y POSTES		
4	4	UND.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATOS BASES DE COLUMNAS PARA GAZEBO DE 8"		
5			X 8 X 1/2" CON PERNOS ADHERIDOS AL CONCRETO EXISTENTE DE 8" X 1/2"		
6	12	ML	SUMINISTROS E INSTALACION DE COLUMNAS DE ACERO DE 4" X 1/4"		
	20	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE ACERO DE 4" X 1/2" PERIMETRAL SOLDADA		
7			A COLUMNAS DE ACERO CON ANGULO DE APOYO ESTRUCTURAL		
8	25	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRIOLAS DE 4", CALIBRE 24, PARA ESTRUCTURA		
9			DE TECHO		
10	30.55	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE TECHO TIPO PANALIT		
11	15	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TECHO PANALIT		
12	15	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS RUSTICAS ANTI RESBALANTES SEGÚN		
13			TAMAÑO ACTUAL, PARA REEMPLAZAR BALDOSAS DAÑADAS EXISTENTES		
14	4	UND.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE TECHO DE TUBO LED, 32 WATTS, T8		
15			INCLUYE TUBERIAS, CABLES COMPATIBLE CON FOTOCELDA		
16	20	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES DE TECHO DE PVC DE 4" CON SUS RESPEC-		
17			TIVOS BAJANTES		
18	6	ML	CONSTRUCCION DE BANCAS DE 0.40M		
19	25	M2	REPARACION, RESANE, MANO DE OBRA Y PINTURA PARA PAREDES FRONTAL Y ASA-		
20			DOR		
	25	M2	SUMINISTRO, PINTURA ANTI OXIDO Y MANO DE OBRA PARA POSTES, VIGAS, CARRIO-		
			LAS EN AREAS DE SOLDADURA, COLOR A ELEGIR POR LA JUNTA		
	1	Global	LIMPIEZA Y BOTADO DE MATERIAL EXCEDENTE		
			PARTIDA DEL PIOPSM		
			SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GAZEBO EN EL EDIFICIO SAN MARTIN (IMPERIO)		
					B/. 13,000.00

SOLICITADO POR: _____

PREPARADO POR: Hiram LaRoche

APROBADO POR: _____