

Panama, 2 de marzo de 2026

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
30.55	M2	DESMONTE, REMOCION Y TRANSPORTE DE LAMINAS DE ZINC EXISTENTES		
25	M2	DESINSTALACION, REMOCION Y TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA Y POSTES		
4	UND.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATOS BASES DE COLUMNAS PARA GAZEBO DE 8" X 8 X 1/2" CON PERNOS ADHERIDOS AL CONCRETO EXISTENTE DE 8" X 1/2" CON SUS ROSCAS		
12	ML	SUMINISTROS E INSTALACION DE COLUMNAS DE ACERO DE 4" X 4" X 1/4"		
20	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE ACERO DE 4" X 4" X 1/2" PERIMETRAL SOLDADA A COLUMNAS DE ACERO CON ANGULO DE APOYO ESTRUCTURAL		
25	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRIOLAS DE 4" X 2", CALIBRE 16, PARA ESTRUCTURA DE TECHO		
30.55	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE TECHO TIPO PANALIT		
15	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TECHO PANALIT		
15	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS RUSTICAS ANTI RESBALANTES SEGÚN TAMAÑO ACTUAL, PARA REEMPLAZAR BALDOSAS DAÑADAS EXISTENTES		
4	UND.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE TECHO DE TUBO LED, 32 WATTS, T8 INCLUYE TUBERIAS, CABLES COMPATIBLE CON FOTOCELDA		
20	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES DE TECHO DE PVC DE 4" CON SUS RESPECTIVOS BAJANTES		
6	ML	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BANCAS DE 0.40M		
25	M2	REPARACION, RESANE, MANO DE OBRA Y PINTURA PARA PAREDES FRONTAL Y ASADOR		
25	M2	SUMINISTRO, PINTURA ANTI OXIDO Y MANO DE OBRA PARA POSTES, VIGAS, CARRIOLAS EN AREAS DE SOLDADURA, COLOR A ELEGIR POR LA JUNTA		
1	Global	LIMPIEZA Y BOTADO DE MATERIAL EXCEDENTE		
		PARTIDA DEL PIOPSM		
		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GAZEBO EN EL EDIFICIO SAN MARTIN (IMPERIO)		
		SECTOR DE SAN MIGUEL , CORREGIMIENTO DE CALIDONIA		
				B/. 13,000.00

OLICITADO POR: _____

EPARADO POR: Hiram LaRoche

ROBADO POR: _____