



JUNTA COMUNAL DE CALIDONIA
H.R. YATZUMALY WORRELL
 "Trabajando por un nuevo Calidonia"
 PARTIDA DEL PIOPSM
 SOLICITUD DE MATERIALES



N° 023-26

Panama, 22 de abril de 2026

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
30.30	M2	LIMPIEZA INICIAL DEL AREA A INTERVENIR, REPLANTEO Y DEMARCAACION		
2.32	M3	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO 300 PSI, DE 7 CM DONDE IRA UBICADO EL GAZEBO, INCLUYE REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 1/4"		
4	UND.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATOS BASES DE COLUMNAS PARA GAZEBO DE 8" X 8" X 1/2" CON PERNOS ADHERIDOS AL CONCRETO EXISTENTE DE 8" X 1/2" CON SUS ROSCAS		
12	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE ACERO DE 4" X 4" X 1/4"		
22	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE ACERO DE 4" X 4" X 1/4" PERIMETRAL SOLDADA A COLUMNAS DE ACERO CON ANGULO DE APOYO ESTRUCTURAL		
55	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRIOLAS DE 4" , CALIBRE 24, PARA ESTRUCTURA DE TECHO		
58.60	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE TECHO TIPO PANALIT		
12	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TECHO PANALIT		
2.10	M2	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE MESA DE CONCRETO DE 3MTS DE LARGO X 0.70M DE ANCHO X 1.40 M DE ALTO		
4	UND.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE TECHO TUBO LED, 32 WATTS T8, INCLUYE :TUBERIAS, CABLES, COMPATIBLE CON FOTOCELDA		
30.50	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES DE TECHO DE PVC DE 4" ON SUS RESPECTIVOS BAJANTES		
11	ML	CONSTRUCCION DE BANCAS DE CONCRETO DE 0.40M		
20	ML	SUMINISTRO DE PINTURA ANTIOXIDO Y MANO DE OBRA PARA POSTES, VIGAS Y CARRIOLAS EN AREAS DE SOLDADURA, COLOR A ELEGIR POR LA JUNTA COMUNAL		
1	UND.	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERO DE 120 LITROS DE ACERO GALVANIZADO DE 21 CM DE DIAMETRO X 89 CM DE ALTO		
1	Global	LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO		
		PARTIDA DEL PIOPSM		
		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GAZEBO EN AVENIDA 1ERA C NORTE LA CANELITA SECTOR DE SAN MIGUEL , CORREGIMIENTO DE CALIDONIA		
				B/. 12,322.00

SOLICITADO POR: Karla Huizado

PREPARADO POR: Hiram LaRoche

APROBADO POR: Yatzumaly Worrell