Junta Comunal CALIDONIA
De puertas abiertas

JUNTA COMUNAL DE CALIDONIA

H.R. YATZUMALY WORRELL

"Trabajando por un nuevo Calidonia"

PARTIDA DEL PIOPSM

SOLICITUD DE MATERIALES

N° 026-26

Panama, 25 de mayo de 2026

	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	984	M2	REMOCION DE TECHO DE ZINC EXISTENTE INCLUYE CABALLETE, DISPOSICION DE		
2			MATERIAL AL CRITERIO DE LA JUNTA COMUNAL DE CALIDONIA		
	1,222	ML	MANTENIMIENTO DE CARRIOLAS DE 6" X 2" CAL.16 , LIMPIEZA Y PINTURA DE LAS		
3			CARRIOLAS EN BUEN ESTADO, INCLUYE REEMPLAZO DE TRAMOS DE CARRIOLAS		
			OXIDADOS, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE ESCOTILLA Y ESCALERA DE GATO		
	984	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZINC CANAL ANCHO, CAL.26 GALVANIZADO, INCLUYE		
4			FASCIA Y TENSORES NUEVOS		
5	112.20	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE, CAL. 26 GALVANIZADO		
	900	M2	SUMINSITRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO 3MM CON GEOMALLA		
6	1,350	M2	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE PINTURA 3 EN 1 ANTI OXIDO PARA TECHO GALVANI-		
			ZADO, FASCIA, TENSORES, EMPALMES DE SOLDADURA Y PASAMANOS NUEVOS		
7	100	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS NUEVOS DE TUBO DE 1 1/4" CAL.16		
8			GALVANIZADO, LIVIANO DE 1.5MM DE ESPESOR		
9	1	Global	LIMPIEZA GENERAL		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
			PARTIDA DEL PIOPSM		
			SUMINISTRO E INSTALACION DE ZINC Y PASAMANOS DE ESCALERAS PARA EL EDIFICIO		
			BEGONIA, MARAÑON, AVENIDA JUSTO AROSEMENA, CORREGIMIENTO DE CALIDONIA		**B/. 50,000.00**

SOLICITADO POR: Karla Hurtado

PREPARADO POR: Hiram LaRoche

APROBADO POR: Yatzumaly Worrell